

6. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
<u>Ārējie tīkli - ūdensvads</u>			
Materiāli			
1	Ūdensvada plastmasas spiediena PE caurules OD32 mm, PN10	m	108
2	Ķeta aizbīdnis Dn32 ar ārējo vītņi, iekšējais diametrs ne mazāks kā 160 mm (L=140mm; H=220mm) un savilces gredzenu savienojumam ar PE OD32caurulēm.	gab	2
3	Elektrometināma trejgabals 32/32	kompl	1
4	Līknis 90° 32	gab	2
Zemes darbi			
1	Ūdensvada plastmasas spiediena PE100 caurules OD32 mm, PN10, montāža tranšējā	m	108
2	Tranšejas rakšana hvid=1,80m	m ³	151
3	Smilts pamatnes izlīdzināšana un bļietēšana b=0.2mm, caurules pamatnei un cauruļvadu apbēršanai b=0.3 m	m ³	25
4	Tranšejas aizbēršana ar grunti	m ³	126
5	Pieslēguma izbūve pie esošā ūdensvada	vieta	1
6	Esošā zāliena seguma demontāža	m ²	94
7	Ķeta aizbīdnis Dn32 ar ārējo vītņi, iekšējais diametrs ne mazāks kā 160 mm (L=140mm; H=220mm) un savilces gredzenu savienojumam ar PE OD32caurulēm, montāža tranšējā	gab	2
8	Citu komunikāciju šķērsojums	vieta	2
<u>Ārējie tīkli - sadzīves kanalizācija</u>			
Materiāli			
1	Plastmasa kanalizācijas caurules OD160, SN8	m	55
2	Plastmasa kanalizācijas caurules OD110, SN8	m	4
3	Skatakas D400 komplektā ar ķeta vāku (vāku slodzes klase D400), H=1.50-2.0 m, montāža tranšējā	kompl	3

4	Betons B20	m ³	1
Zemes darbi			
1	Plastmasa kanalizācijas caurules OD160, SN8, montāža tranšējā	m	55
2	Plastmasa kanalizācijas caurules OD110, SN8, montāža tranšējā	m	4
3	Skatakas D400 komplektā ar ņeta vāku (vāku slodzes klase D400), H=1.00-2.0 m, montāža tranšējā	kompl	4
4	Tranšejas rakšana hvid=1.57m	m ³	125
5	Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=0.2m, caurules pamatnei un cauruļvadu apbēršanai b=0.3 m	m ³	25
6	Tranšejas aizbēršana ar grunti	m ³	95
7	Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijas akai	kompl	1
8	Citu komunikāciju šķērsojums Evocab split D110 450 N L=8 m	vieta	1
Seguma atjaunošana			
Zālāja seguma atjaunošana			
1	Zāliena seguma atjaunošana	m ²	94
2	Melnzeme h=5cm	m ³	4
3	Zālāja sēklas	kg	2
Grants seguma atjaunošana			
1	Grants maisījums 0/32s, (AADTj, pievestā < 100), h=10cm	m ³	4,5
2	Mīnerālmateriālu maisījums 0/63 pn, (AADTj, smagie < 100), h=15cm	m ³	7
3	Salizturīgais slānis, hmin=40cm (atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" p.5.1., p.5.1.3. prasībām)	m ³	18
4	Grants seguma demontāža	m ²	45

Piezīmes

- Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā;
- izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmumam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi varētu veikt būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, uz bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu veikšana tehnoloģiski pareizi un atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem;
- Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem;
- Darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.

Sastādīja

M. Zavickis

